

Amt Brück - Der Amtsdirektor -

Eingang im Sitzungsbüro:

Beschluss-Nr.: L-30-18/19

Aktenzeichen:

Amt: Bauen und Ordnung

Datum: 05.07.2019

Version: 1

zu behandeln in:

öffentlicher Sitzung

nicht öffentl. Sitzung

☒**Betreff:** Reparatur Plattenweg am Durchlass "Deutsch Borker Graben" in Deutsch Bork**Kurzinfo zum Beschluss****Finanzielle Auswirkungen: Ja**Gesamtkosten: **ca. 10.000,00 €** Jährliche Folgekosten: €Finanzierung Objektbezogene
Eigenanteil: € Einnahmen: €

Haushaltsbelastung: €

Veranschlagung: **Nein** mit €Produktkonto: **54100.52210** FinanzH: ErgebnisH: **2019****geprüft und bestätigt:**

Unterschrift Kämmerer

geprüft und bestätigt:_____
Amtsleiter_____
Amtsdirektor

Beratungsfolge	Version	Sitzung	Anw.	Dafür	Dag.	Enth.	Beschlossen
GV	1						

☐ Weitere Beratungsfolgen auf der 2. Seite
Unterschrift / Datum:_____
Vorsitzender der GV

Beschluss-Nr.: L-30-18/19

Beratungsfolge	Version	Sitzung	Anw.	Dafür	Dag.	Enth.	Beschlossen

Beschlusstext:

1. Die Gemeindevertretung Linthe beschließt die Reparatur des Plattenweges im Bereich des Durchlasses "Deutsch Borker Graben" in Deutsch Bork.
2. Die GV Linthe ermächtigt den Amtsdirektor, die Bauleistungen für die Reparatur des Plattenweges am Durchlass "Deutsch Borker Graben" nach erfolgter Angebotseinholung zu beauftragen.

Unterschrift / Datum:

 Vorsitzender der GV
Begründung

Es wurde festgestellt, dass im Bereich des Durchlasses "Deutsch Borker Graben", der Betonplattenweg massiv abgesackt ist. Nach gemeinsamer Prüfung mit dem Wasser- und Bodenverband "Nuthe - Nieplitz" hat sich herausgestellt, dass die Rohrverbindung an einer Stelle geringfügig auseinander getrieben ist. An dieser Stelle rieselt nach und nach der Unterbau des Plattenweges. Der Durchlass ist jedoch grundsätzlich funktionstüchtig.

Die Reparatur umfasst die Entfernung der beschädigten Betonplatten einschließlich Rückbau des Unterbaus. Anschließend wird der Bereich ordnungsgemäß abgedichtet z.B. Flies, Geotextil oder Bitumenschweißbahn. Abschließend wird der Abschnitt mit tragfähigem Unterbaumaterial und Betonplatten wieder hergestellt.

Durch den hohen Aufwand der Reparaturmaßnahme wie z.B. Einsatz von größerer Baumaschinenteknik (Bagger), Absperrung und Materialtransport wird die Maßnahme auf ca. 9.000 bis 10.000 EUR geschätzt.

Diese Reparatur ist im Haushalt 2019 nicht eingeplant. Die Finanzierung kann jedoch aus Einsparungen bei der Unterhaltung (Konto 541000.522210) gedeckt werden.